



Symba Intevo Excel / Intevo 2 / Intevo 6 / Intevo 16 - 系统设备列表  
(配置以附件表格为准, 表格仅供参考)

设备号	设备名称	数量	高度 (mm)	备注
1.01	西门子磁共振	1	2000	扫描间
1.02	西门子控制台	1	1400	检查登记
1.03	西门子控制台	1	1800	检查登记
1.04	磁共振床	14	750	扫描间
1.05	磁共振床	55	750	扫描间
1.06	磁共振床	30	750	扫描间
1.07	磁共振床	103	400	扫描间
1.08	磁共振床	1	400	扫描间
1.09	磁共振床	34	400	扫描间
2.01	磁共振床	1	750	扫描间
2.02	磁共振床	1	750	扫描间
2.03	磁共振床	1	750	扫描间
2.04	磁共振床	1	750	扫描间
2.05	磁共振床	1	750	扫描间

- 证明:
1. 还请用户提供详细建筑图纸, 包含立面、楼板厚度、结构梁位置及大小、层高等;
  2. EIC扫描间下方为磁设备, 初步测量 (之后还需进一步核实) 磁设备中心点距扫描间设备205cm, 需请用户核实EIC是否会对下方磁设备造成干扰 (按照各自厂家的参数, EIC设备距扫描间中心50cm, 目前来源是确定的, 同样也还需要参考用户实际参数), 是否存在相互之间的干扰, 需额外考虑屏蔽措施;
  3. 考虑到磁设备重量要求 (基础厚度大于10cm), 基础中预埋行走线及可能的地面铁磁屏蔽, 暂定计划为整体抬高地面, 需核实楼板承重;
  4. 磁设备重量要求2000kg, 输入重量1100kg, 需用户核实承重;
  5. 更改布局中, 拆除了2处墙体 (即移动一处墙体, 新建、拆除各一处), 增加了部分轻质隔断, 请用户核实楼板承重;
  6. 包括原有老设备的拆除, 土建改造及设备新装, 可能影响下方磁设备稳定, 还请联系用户评估, 是否需在尚未使用期间, 或是否存在其它风险。

